

Grudziądz, dnia 02.02.2021 r.

ZDM.ZP.261.2.12.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ul. Południowej w ramach zadania "Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowo projektowanego odcinka ulic pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu"

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm./ wyjaśniam co następuje:

1. Jaką nawierzchnię należy zastosować na ścieżce rowerowej? Według przekroju porzecznego oraz kosztorysu występuje nawierzchnia ściernalna z kruszywa, natomiast SST D-05.03.05a dotyczy nawierzchni z betonu asfaltowego. Prosimy o doprecyzowanie i ewentualne załączenie odpowiedniej SST.

Odpowiedź:

Nawierzchnię ścieżki rowerowej należy wykonać z kruszywa.

2. Brak w kosztorysie pozycji dotyczącej ustawienia obrzeży betonowych na ławie wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści poprawiony kosztorys ofertowy.

3. Zwracamy się z prośbą o załączenie przekrojów normalnych mini ronda oraz małego ronda.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełni dokumentację techniczną.

4. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego?

Odpowiedź:

Nie.

5. Brak załączonego opisu technicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełni dokumentację techniczną.

6. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie sposobu wykonania pasów przeciwpożarowych wzdłuż projektowanej drogi.

Odpowiedź:

Zakres robót na odcinku objętym postępowaniem przetargowym: pasy p-poż o szerokości ok. 2m i długości 1 250m.

W ramach wykonania pasów p-poż przewiduje się następujący zakres robót:

Mineralizacja pasów przeciwpożarowych wg przebiegu oznaczonego na mapach projektowych o szerokości 2,0 m i szacunkowej długości 1 250m poprzez:

- a) orkę ciągnikiem z pługiem przyczepnym na głębokości 25-30 cm i przebronowanie broną talerzową, a w miejscach niedostępnych pas należy przeorać glebogryzarką ręczną,
b) przeorany pas należy oczyścić z chwastów, samosiej i zalegających gałęzi, które Wykonawca wywozi na własny koszt. Wszelkie roboty związane z wykonaniem pasów p-poż należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem Biura Lasów Komunalnych, Leśnictwo Czerwony Dwór w Grudziądzu.

7. Czy Zamawiający potwierdza ilość Plantowania skarp i dna rowów - kat. gr. I-II przy robotach wodno-melioracyjnych (poz. 6.1 kosztorysu) równą 2660,00 m²? PZT zakłada wykonanie rowów po obu stronach przebudowywanej drogi o szer. 2 m.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści poprawiony kosztorys ofertowy.

8. Na przekroju poprzecznym pasa drogowego brak stopniowania kolejnych warstw konstrukcyjnych jezdni. Prosimy o zmianę ilości poszczególnych warstw w kosztorysie.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści poprawiony kosztorys ofertowy.

9. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m², lokalizacji oraz konstrukcji odcinka próbnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

10. Prosimy o podanie lokalizacji wywozu materiału z korytowania.

Odpowiedź:

Materiał z korytowania powinien zostać zutyliczowany przez Wykonawcę.

11. Prosimy o wskazanie czyją własnością są materiały z rozbiórki (jeżeli Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca wywozu).

Odpowiedź:

Materiał z wywozu nadający się do ponownego wbudowania stanowić będzie własność Zamawiającego, który należy odwieźć na magazyn depozytowy ZDM przy ul. Lotniczej w Grudziądzu. Materiał nie nadający się do ponownego wbudowania Wykonawca powinien zutyliczować we własnym zakresie. Weryfikacja materiału odbywać się będzie przez przedstawiciela Zamawiającego.

12. Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

Odpowiedź:

Okres gwarancji został wskazany w § 12 projektu umowy.

13. Prosimy o podanie okresu pielęgnacji zieleni.

Odpowiedź:

Okres pielęgnacji zieleni wynosi 12 miesięcy po upływie pierwszego pełnego okresu wegetacji.

/-/ Jarosław Murgala