

Grudziądz, dnia 06.02.2020 r.

ZDM.ZP.261.2.1.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Kruszelnickiego w Grudziądzu” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego w Grudziądzu”

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm./ wyjaśniam co następuje:

Pytanie 9:

Dotyczy D.05.03.05b. Wnosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie dodatku materiału z recyklingu w postaci granulatu asfaltowego w ilości 20% wg obowiązujących wymagań technicznych WT-2 2014 do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą, wyrównawczą oraz zmianę zapisu w SST w pkt 2.5 „... dopuszcza się dodanie do mieszanki mineralno-asfaltowej 10% granulatu asfaltowego” na 20%. Zastosowanie granulatu asfaltowego w ilości 20% zgodnie z WT-2 2014 nie obniży właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania granulatu asfaltowego w ilości 20%.

Pytanie 10:

Dotyczy M.15.03.04 pkt 5.1, tab. 5. Jednym z wymaganych parametrów mieszanki SMA 11, KR5 jest współczynnik luminacji. Zgodnie z dokumentem „WT-2 2016 część II” ograniczono zastosowanie tego parametru do tuneli oraz obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych i autostrad o nawierzchni betonowej. Przedmiotowy zakres robót nie kwalifikuje się do powyższych wymagań w zakresie jasności nawierzchni. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego współczynnika luminacji.

Odpowiedź:

W załączeniu STWIORB M.15.03.04 z usuniętym wymaganiem dotyczącym współczynnika iluminacji.

Pytanie 11:

Proszę o podanie minimalnego wskaźnika wytrzymałości na zginanie dla ścianek szczelnych.

Odpowiedź:

Zgodnie z STWiORB M.11.07.02 Ścianki szczelne, tracone, na Wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania Projektu Warsztatowego z obliczeniem stateczności ścianki, rozpór, ściągów oraz kotew gruntowych w ramach ceny jednostkowej wykonania m2 ścianki szczelnej traconej.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający potwierdzi, że udostępnił wszelkie wymagane prawem, aktualne pozwolenia, uzgodnienia, zgody, opinie itp. Niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiegokolwiek braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający złożył komplet dokumentów do uzyskania wniosku pozwolenia na budowę na obiekt mostowy. Na pozostały zakres Zamawiający dysponuje aktualnym zgłoszeniem robót. Jakiegokolwiek braki nie obciążą Wykonawcy.

/-/ Jarosław Murgala