

**REMONT ULIC W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH**  
**KOSZTORYS OFERTOWY**

| Poz. koszt.   | Numerr ST | Opis robót i obliczenie ilości  | j.m.           | Obmiar    | Cena jedn. | Wartość |
|---|-----------|---|----------------|-----------|------------|---------|
| <b>I. ROBOTY DROGOWE</b>  |           |   |                |           |            |         |
| <b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>   |           |   |                |           |            |         |
| <b>D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>                |           |   |                |           |            |         |
| 1   | 01.02.04  | Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cem. - piask. z transportem kostki do magazynu Zamawiającego na odległość do 10 km (zatoki autobusowe) | m <sup>2</sup> | 470,00    |            |         |
| 2   | 01.02.04  | Rozbiórka podbudowy betonowej gr. 20 cm z transportem do 10 km (zatoki autobusowe)  | m <sup>2</sup> | 470,00    |            |         |
| 3   | 01.02.04  | Rozbiórka ław betonowych 0,35x0,15 cm pod ściekiem z kostki kamiennej nieregularnej z transportem do 10 km (zatoki autobusowe)  | m <sup>3</sup> | 12,39     |            |         |
| <b>RAZEM</b>  |           |   |                |           |            |         |
| <b>D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>                                   |           |   |                |           |            |         |
| <b>D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa</b>   |           |   |                |           |            |         |
| 4   | 03.02.01  | Regulacja skrzynek zaworowych na zaprawie szybkowiążącej  | szt.           | 104,00    |            |         |
| 5   | 03.02.01  | Regulacja pionowa krętek ściekowych na zaprawie szybkowiążącej  | szt.           | 28,00     |            |         |
| 6   | 03.02.01  | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych na zaprawie szybkowiążącej   | szt.           | 47,00     |            |         |
| <b>RAZEM</b>  |           |   |                |           |            |         |
| <b>D-04.00.00 POBUDOWY</b>  |           |   |                |           |            |         |
| <b>D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podła</b>               |           |   |                |           |            |         |
| 7   | 04.01.01  | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-IV o głębokości 20 cm z wywozem urobku na odl. 10 km (zatoki autobusowe)      | m <sup>2</sup> | 470,00    |            |         |
| <b>RAZEM</b>  |           |   |                |           |            |         |
| <b>D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>                |           |   |                |           |            |         |
| 8   | 04.03.01  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych mechanicznie   | m <sup>2</sup> | 24 850,00 |            |         |
| <b>RAZEM</b>  |           |   |                |           |            |         |
| <b>D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>      |           |   |                |           |            |         |
| 9   | 04.04.02  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0-31,5 mm grubość warstwy 25 cm (zatoki autobusowe)  | m <sup>2</sup> | 470,00    |            |         |
| <b>RAZEM</b>  |           |   |                |           |            |         |
| <b>D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem</b> |           |   |                |           |            |         |
| 10  | 04.05.01  | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubości warstwy 15 cm, Rm=1,5 MPa (zatoki autobusowe)  | m <sup>2</sup> | 470,00    |            |         |
| <b>RAZEM</b>  |           |   |                |           |            |         |
| <b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>  |           |   |                |           |            |         |
| <b>D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej</b>                        |           |   |                |           |            |         |
| 11  | 05.03.23  | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (tetka, podwójne T) gr. 10 cm na podsypce cem. - piask. gr. 5 cm (zatoki autobusowe)   | m <sup>2</sup> | 470,00    |            |         |
| <b>RAZEM</b>  |           |   |                |           |            |         |
| 12  | 05.03.23  | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. gr. 5 cm (zatoki autobusowe - ściek z dwóch rzędów kostki)                                    | m <sup>2</sup> | 47,20     |            |         |
| <b>RAZEM</b>  |           |   |                |           |            |         |
| <b>D-05.03.11 Recykling</b>   |           |   |                |           |            |         |
| 13  | 05.03.11  | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno o grubości 4 cm wywozem urobku na odl. 10 km (do miejsca wskazanego przez Zamawiającego)                            | m <sup>2</sup> | 14 050,00 |            |         |
| 14  | 05.03.11  | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno o grubości 8 cm wywozem urobku na odl. 10 km (do miejsca wskazanego przez Zamawiającego)                            | m <sup>2</sup> | 5 400,00  |            |         |
| <b>RAZEM</b>  |           |   |                |           |            |         |
| <b>D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>                               |           |   |                |           |            |         |
| 15  | 05.03.05  | Warstwa wiążąca z mieszanki, mineralno - asfalt. AC 16 W gr. 4 cm z transportem   | m <sup>2</sup> | 5 400,00  |            |         |
| <b>RAZEM</b>  |           |   |                |           |            |         |
| <b>D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA</b>                |           |   |                |           |            |         |
| 16  | 05.03.13  | Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 gr. 4 cm z transportem   | m <sup>2</sup> | 19 450,00 |            |         |
| <b>RAZEM</b>  |           |   |                |           |            |         |
| <b>D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>              |           |   |                |           |            |         |
| <b>D-07.01.01 Oznakowanie poziome</b>   |           |   |                |           |            |         |
| 17  | 07.01.01  | Oznakowanie poziome jezdni masami chemoutwardzalnymi - linie ciągłe, przerywane, przejścia dla pieszych, strzałki i inne symbole  | m <sup>2</sup> | 920,00    |            |         |
| <b>RAZEM</b>  |           |   |                |           |            |         |
| <b>RAZEM NETTO</b>  |           |   |                |           |            |         |
| <b>VAT 23 %</b>   |           |   |                |           |            |         |
| <b>RAZEM BRUTTO</b>   |           |   |                |           |            |         |