

Grudziądz 28.03.2017 r.

ZDM.ZP.271.2.4.2017

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:* **Remont cząstkowy chodników – w granicach administracyjnych miasta Grudziądza na 2017 rok.**

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.*) wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1:

W kosztorysie ofertowym w poz. 1,2 i 3 należy wycenić wykonanie remontów nawierzchni. Czy należy wycenić:

- rozbiórkę nawierzchni i podbudowy z wywozem
- korytowanie z wywozem ziemi
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku
- wykonanie nowej podbudowy
- ułożenie nawierzchni

Proszę o podanie technologii wykonania remontów.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wykonanie remontów w następujących technologiach:

1. W pozycji kosztorysu ofertowego nr 1

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm
- mechaniczne wykonanie koryta w gruncie gr 25 cm z wywozem ziemi na odległość 6 km
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr 10 cm po zagęszczeniu
- wykonanie nowej podbudowy z przekruszonego gruzu gr. 15 cm (nie dopuszcza się zastosowanie ceglanego gruzu betonowego)
- wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej gr. 6 cm (materiał Wykonawcy) z zaspojeniem spoin piaskiem.

2. W pozycji kosztorysu ofertowego nr 2

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm
- mechaniczne wykonanie koryta w gruncie gr 37 cm z wywozem ziemi na odległość 6 km
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr 15 cm po zagęszczeniu

- wykonanie nowej podbudowy z przekruszonego gruzu gr. 20 cm (nie dopuszcza się zastosowanie ceglanego gruzu betonowego)
- wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej gr. 8 cm (materiał Wykonawcy) z zaspojeniem spoin piaskiem.

3. W pozycji kosztorysu ofertowego nr 3

- rozebranie nawierzchni z kostki rzędowej
- mechaniczna rozbiórka istniejącej podbudowy gr 30 cm
- mechaniczne wykonanie koryta w gruncie gr 15 cm z wywozem ziemi na odległość 6 km
- wykonanie stabilizacji gruntu 2,5 MPa gr. 15 cm
- wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-31 mm gr. 30 cm (nie dopuszcza się zastosowanie gruzu i kruszywa wapiennego;)
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej

/-/ Jarosław Murgała