

# REMONT ULIC W CIĄGU DK 55/16

Załącznik do SIWZ

## KOSZTORYS OFERTOWY

Poz. koszt	Numer ST	Opis robót i obliczenie ilości	j.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>I. ROBOTY DROGOWE</b>						
<b>D-05.03.11.00 RECYKLING</b>						
1	05.03.11	Rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 4 cm (frezowanie) z wywozem na odl. 10 km (do miejsca wskazanego przez Zamawiającego)	m <sup>2</sup>	13 250,00		
2	05.03.11	Rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 8 cm (frezowanie) z wywozem na odl. 10 km (do miejsca wskazanego przez Zamawiającego)	m <sup>3</sup>	3 850,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>						
<b>D-03.02.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA</b>						
3	03.02.01a	Regulacja skrzynek zaworowych na zaprawie szybkowiążącej	szt.	3,00		
4	03.02.01a	Regulacja pionowa kraterów ściekowych na zaprawie szybkowiążącej	szt.	37,00		
5	03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych na zaprawie szybkowiążącej	szt.	23,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>D-04.03.01.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>						
6	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m <sup>2</sup>	20 950,00		
7	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	20 950,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>D-05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO</b>						
8	05.03.05b	Warstwa wiążąca z mieszanki, mineralno - asfalt. AC 16 W gr. 4 cm z transportem	m <sup>2</sup>	3 850,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>D-05.03.13.00 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ SMA</b>						
9	05.03.13a	Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 gr. 4 cm z transportem	m <sup>2</sup>	17 100,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>D-07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
<b>D-07.01.01.00 OZNAKOWANIE POZIOME</b>						
10	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni masami chemoutwardzalnymi - linie ciągłe i przerywane, przejścia dla pieszych, strzałki i inne symbole	m <sup>2</sup>	1 170,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>ROBOTY KOLEJOWE</b>						
11	01.02.04	Robocizna nawierzchni drogowej przejazdu kolejowego (do bocznic OPEC-INEKO Sp. z o.o.) wykonanego z prefabrykowanych płyt żelbetowych typu CBP o szerokości 4,00 m	m <sup>2</sup>	52,00		
12	10.04.01	Wykonanie nawierzchni drogowej przejazdu kolejowego (do bocznic OPEC-INEKO Sp. z o.o.) z płyt żelbetowych typu „Miroslaw” o szerokości 4,00 m	m <sup>2</sup>	52,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>RAZEM NETTO</b>						
<b>VAT 23 %</b>						
<b>RAZEM BRUTTO</b>						