

REMONT ULIC W CIĄGU DK 55/16

Załącznik do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

POZ. koczt	Numerr ST	Opis robót i obliczenie ilości	j.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
I. ROBOTY DROGOWE						
D-05.03.11.00 RECYKLING						
1	05.03.11	Rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 4 cm (frezowanie) z wywozem na odl. 10 km (do miejsca wskazanego przez Zamawiającego)	m ²	13 250,00		
2	05.03.11	Rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 8 cm (frezowanie) z wywozem na odl. 10 km (do miejsca wskazanego przez Zamawiającego)	m ²	3 850,00		
RAZEM						
D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D-03.02.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA						
3	03.02.01a	Regulacja skrzynek zaworowych na zaprawie szybkowiążącej	szt.	3,00		
4	03.02.01a	Regulacja pionowa kraterk ściekowych na zaprawie szybkowiążącej	szt.	37,00		
5	03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych na zaprawie szybkowiążącej	szt.	23,00		
RAZEM						
D-04.03.01.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH						
6	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	20 950,00		
7	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	20 950,00		
RAZEM						
D-05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO						
8	05.03.05b	Warstwa wiążąca z mieszanki, mineralno - asfalt. AC 16 W gr. 4 cm z transportem	m ²	3 850,00		
RAZEM						
D-05.03.13.00 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ SMA						
9	05.03.13a	Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 gr. 4 cm z transportem	m ²	17 100,00		
RAZEM						
D-07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
D-07.01.01.00 OZNAKOWANIE POZIOME						
10	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni masami chemoutwardzalnymi - linie ciągłe i przerywane, przejścia dla pieszych, strzałki i inne symbole	m ²	1 170,00		
RAZEM						
ROBOTY KOLEJOWE						
11	01.02.04	Rozebrawie nawierzchni drogowej przejazdu kolejowego (do bocznicy OPEC-INEKO Sp. z o.o.) wykonanego z prefabrykowanych płyt żelbetowych typu CBP o szerokości 4,00 m	m ²	52,00		
12	10.04.01	Wykonanie nawierzchni drogowej przejazdu kolejowego (do bocznicy OPEC-INEKO Sp. z o.o.) z płyt żelbetowych typu „Miroslaw” o szerokości 4,00 m	m ²	52,00		
RAZEM						
RAZEM NETTO						
VAT 23 %						
RAZEM BRUTTO						

Opracował :

Czerwiec 2016 r.