

KOSZTORYS OFERTOWY - REMONT ULICY ZAMKOWEJ W GRUDZIĄDZU

Lp.	STWIORB	Opis robót	j.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>						
1	01.01.01.a	Odtworzenie i wyznaczenie tras i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,095		
<b>D-01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I OGRODZEŃ</b>						
<b>Rozbiórka nawierzchni i podbudowy</b>						
2	01.02.04.	Rozbiórka nawierzchni chodników oraz drogi dojazdowej z kostki bet. 6 cm na podsypce cem.- piask. z wywozem materiału na odległość 6 km	m <sup>2</sup>	485,0		
3	01.02.04.	Rozbiórka nawierzchni z brukowca z wywozem na odl. 6 km	m <sup>2</sup>	600,0		
4	01.02.04.	Rozbiórka podbudowy konstrukcji jezdni z kruszywa łamanego o gr. 20 cm z wywozem na odl. 10 km	m <sup>2</sup>	600,0		
<b>Rozbiórka elementów dróg</b>						
5	01.02.04.	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej 15x30 z oporem 15x15 z wywozem krawężników na odl. 6 km oraz wywozem i utylizacją materiału z ław	m	220,0		
6	01.02.04.	Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 z wywozem na odl. 6 km	m	75,0		
<b>D-03.00.00. ODWODNIENIE</b>						
<b>D-03.02.01. Kanalizacja deszczowa</b>						
7	03.02.01.	Montaż rurociągów kanalizacyjnych z PCV SN16 dn160 wraz z wykonaniem, zasypaniem, zagęszczeniem i zabezpieczeniem wykopów oraz wywozem nadmiaru urobku (przykanaliki)	m	15,0		
8	03.02.01.	Montaż rurociągów kanalizacyjnych z PCV SN16 dn315 wraz z wykonaniem, zasypaniem, zagęszczeniem i zabezpieczeniem wykopów oraz wywozem nadmiaru urobku (kolektor kanalizacji)	m	69,0		
9	03.02.01.	Studnia kanalizacyjna wysokości 2,5 m na płycie betonowej C8/10 prefabrykowana średnicy 1,2 m z betonu C35/45 z kinetą, otworami na przewód główny i przykanaliki, uszczelkami i włazem	kpl.	2		
10	03.02.01.	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.	4		
11	03.02.01.	Montaż rur osłonowych dwudzielnych HDPE 110 mm na istniejących kablach energetycznych	m	22		
<b>D-04.00.00. PODBUDOWY</b>						
<b>D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA</b>						
12	04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie pod konstrukcję jezdni i chodników w gruncie kat. II śr. głęb. 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z wywozem gruntu	m <sup>2</sup>	1 085,0		
<b>D-04.05.01. ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM R<sub>m</sub> =1,5 Mpa</b>						
13	04.05.01.	Wykonanie warstwy z gruntu stabiliz. cementem R <sub>m</sub> =1,5 MPa o gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	1 085,0		
<b>D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>						
14	04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 22 cm	m <sup>2</sup>	600,0		
<b>D-05.00.00. NAWIERZCHNIE</b>						
<b>D-05.03.01. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ</b>						
15	05.03.01.	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej 16/18 (kostka z odzysku) z dowozem z odl. 6 km	m <sup>2</sup>	600,0		
<b>D-07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG</b>						
<b>D-08.05.00. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY</b>						
16	07.03.01	Opracowanie Projektu Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót	ryczałt	1,0		
17	07.01.01	Oznakowanie i utrzymanie oznakowania wg Projektu Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót	ryczałt	1,0		
<b>D-08.00.00. ELEMENTY ULIC</b>						
<b>D-08.01.02. KRAWĘŻNIKI KAMIENNE</b>						
18	08.01.02.	Ustawienie krawężników kamiennych 20x30 na podsypce cem.-piask. na ławie 40x20 z oporem 15x20 z betonu C12/15 (B-15)	m	220,0		
<b>D-08.02.02. CHODNIKI</b>						
19	08.02.02.	Chodniki z płyt 30x30x5 z betonu płukanego na podsypce cem. piask. 1:4	m <sup>2</sup>	485,0		
<b>D-08.03.01. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE</b>						
20	08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cem. piask 1:4	m	75,0		
<b>D-03.02.01. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK I ZAWORÓW DLA URZĄDZEŃ OBCYCH</b>						

Lp.	STWIORB	Opis robót	j.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
21	03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych - zawory wodociągowe i gazowe	szt.	5		
22	03.02.01a	Regulacja pionowa włączów kanałowych ulicznych	szt.	4		
22	03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych - studnie teletechniczne	szt.	3		
<b>G-00.12.01. POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH</b>						
23	01.01.01a	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
<b>RAZEM NETTO</b>						
<b>VAT 23 %</b>						
<b>RAZEM BRUTTO</b>						



|