

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA ULICY KONSTYTUCJI 3 MAJA - BRANŻA DROGOWA (JEZDNIĄ GŁÓWNA)

Poz. koszt.	Numer ST	Opis robót i obliczenie ilości	j.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
I. ROBOTY DROGOWE						
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń						
1	01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cem.-piask. gr. 6 cm (kostka do ponownego wbudowania)	m ²	189,96		
2	01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych z wywozem i utylizacją materiału	m	1318,00		
3	01.02.04	Rozebranie opasek z płyt betonowych 50x50x7 z wywozem i utylizacją materiału	m ²	350,50		
4	01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 z wywozem i utylizacją materiału	m	701,00		
5	01.02.04	Rozebranie ław betonowych pod krawężniki lub inne elementy dróg z wywozem i utylizacją materiału	m ³	98,85		
RAZEM						
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D-30.02.01 Kanalizacja deszczowa						
6	03.02.01a	Regulacja pionowa kratak ściekowych na zaprawie szybkowiążącej	szt.	29,00		
7	03.02.01a	Regulacja pionowa włazów kanałowych na zaprawie szybkowiążącej	szt.	2,00		
RAZEM						
D-04.00.00 PODBUDOWY						
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
8	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	28 970,00		
9	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych mechanicznie emulsją asfaltową	m ²	28 970,00		
RAZEM						
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE						
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego						
10	05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W o gr. 4 cm	m ²	14 080,00		
RAZEM						
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA						
11	05.03.13a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej SMA 11 gr. 4 cm	m ²	14 890,00		
RAZEM						
D-05.03.11 Frezowanie						
12	05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno gr. warstwy 2 cm z transportem na odległość do 10 km	m ²	810,00		
13	05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno gr. warstwy 6 cm z transportem na odległość do 10 km	m ²	14 080,00		
RAZEM						
D-05.03.27 Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi						
14	05.03.26a	Zbrojenie nawierzchni jezdni geosiatką z włókien szklanych wstępnie powlekanych warstwą bitumiczną (wzdłuż ścieku betonowego, pas o szerokości 0,50 m + powierzchnie miejsc postojowych i przystanków autobusowych).	m ²	1 122,55		
RAZEM						
D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
D-07.01.02 Oznakowanie poziome masami termoplastycznymi						
15	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi linie ciągłe i przerywane	m ²	289,00		
16	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi linie na skrzyżowaniach i przejściach, strzałki i inne symbole	m ²	306,00		
RAZEM						
D-08.00.00 ELEMENTU ULIC						
D-08.01.01 Krawężniki betonowe						

Poz. koszt.	Numer ST	Opis robót i obliczenie ilości	j.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
17	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem - beton C12/15	m	1318,00		
RAZEM						
D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej						
18	08.02.02	Odtworzenie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm prostokątnej na podsypce cem.-piask. (kostka z odzysku)	m ²	189,96		
RAZEM						
D-08.03.01 Obrzeża betonowe						
19	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	701,00		
RAZEM						
D-08.06.01 Obramowania (opaski) jezdni lub chodników						
20	08.06.01	Wykonanie obramowania jezdni (opaski) z płyt betonowych 50x50x7na podsypce cem. - piask.	m ²	350,50		
RAZEM						
D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA						
D-09.01.01 Zieleń drogowa (trawniki, drzewa lub krzewy)						
21	09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych	m ²	701,00		
RAZEM						
II. ROBOTY ELEKTRYCZNE						
D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
D-07.03.01 00 Urządzenia do regulacji ruchu (sygnalizacja świetlna) skrzyżowanie ulic: Konstytucji 3 Maja-Łęgi, Konstytucji 3 Maja-Rakowskiego, Konstytucji 3 Maja-Południowa						
22	07.03.01	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm	m	662,00		
23	07.03.01	Zalanie asfaltem szczelin po pętłach indukcyjnych	m	662,00		
24	07.03.01	Przewody izolowane jednożyłowe LgYd 2.5 mm2 - do wykonania pętli indukcyjnych	m	2864,00		
RAZEM						
RAZEM NETTO						
VAT 23 %						
RAZEM BRUTTO						