

**Grudziądz: Modernizacja ulic o nawierzchni bitumicznej w
granicach administracyjnych miasta Grudziądza**
Numer ogłoszenia: 228015 - 2012; data zamieszczenia: 26.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 208429 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu, ul. gen. Józefa Hallera 79, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 45 10 395, faks 0-56 45 10 395.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ulic o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych miasta Grudziądza.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja ulic o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych miasta Grudziądza

1.Charakterystyka stanu obecnego ulicy Dworcowej. Ulica Dworcowa jest ulicą klasy Z i łączy ulicę Hallera z ulicą Królewską. Na ulicy Dworcowej odbywa się głównie ruch samochodów osobowych oraz komunikacji miejskiej. W chwili obecnej nawierzchnia ulicy Dworcowej wykonana jest z koski kamiennej rzędowej.

2. Zakres inwestycji: Modernizacja nawierzchni jezdni fragmentu ulicy Dworcowej będzie polega na rozbiórce nawierzchni z kostki kamiennej, następnie na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej z SMA. Przedmiot zamówienia obejmuje: Oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych, z uwzględnieniem tymczasowych objazdów dla ruchu kołowego. Pomiar geodezyjne wraz z inwentaryzacją powykonawczą. Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5. Rozebranie krawężników betonowych 15x30. Rozebrania ławy betonowej z oporem(pod krawężnikiem betonowym). Rozebranie krawężników kamiennych 20x35. Rozebrania ławy z kruszywa(pod krawężnikiem kamiennym). Wywóz gruzu betonowego pojazdami samowyładowczymi na odległość do 10 km z załadunkiem mechanicznym. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni gł. 25 cm w gruncie kat I-IV. Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm dla jezdni. Wykonanie ścieku szerokości 30 cm z kostki betonowej gr. 6 cm. Wykonanie rowka pod krawężnik kamienny 30x30 kat. gruntu III-IV. Wykonanie ławy betonowej z oporem dla krawężnika kamiennego 20x35 i ścieku. Ustawienie krawężnika kamiennego 20x35 na ławie betonowej z oporem. Wykonanie ławy betonowej z oporem dla krawężników betonowych. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem. Ustawienie obrzeży betonowych 8x25 na podsypce cementowo-piaskowej. Mechaniczne

oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej pod zasadniczą podbudowę bitumiczną. Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej emulsją asfaltową pod zasadniczą podbudowę bitumiczną. Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 10 cm. Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznych pod warstwę wiążącą. Skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową pod warstwę wiążącą. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm. Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznych pod warstwę ścieralną. Skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną. Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 0/12,8mm o grubości 4 cm. Wymiana i regulacja krętek ściekowych ulicznych: (pierścień odciążający, płyta żelbetowa, wpust żeliwny na zawiasach, kręgi bet. Ø 600 l= 1,50 m - (materiał zleceniobiorcy). Wymiana i regulacja skrzynek dla zaworów gazowych 2 szt. , hydrantowych 1 szt.: (materiał zleceniobiorcy). Regulacja włazów kanałowych : (pierścienie wyrównawcze - materiał zleceniobiorcy). Przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa uproszczona (załącznik nr 7).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMÚ UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 243902,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 298897,63
- **Oferta z najniższą ceną:** 298897,63 / **Oferta z najwyższą ceną:** 352828,06
- **Waluta:** PLN.