

REMONT ULICY SOŁDARNOŚCI ORAZ KASPROWICZA - KOSZTORYS OFERTOWY

ROBOTY DROGOWE I URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE						
Lp.	Numer	Wyszczególnienie	Jednostka		Cena	Wartość
	Specyfikacji Technicznej	elementów rozliczeniowych	Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	x
1		- ul.Solidarności - 0,34 km; ul.Kasprowicz 0,23 km	km	0,64		
	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i ulic z wywozem do 10 km	x	x	x	x
2		- krawężniki betonowe	m	1 165,00		
3		- obrzeża betonowe 6x20cm 640+230m	m	870,00		
4		- chodnik z płytek betonowych	m ²	759,00		
5		'- chodnik z mieszanki mineralno bitumicznej gr 5 cm z podbudową z kruszywa gr. 10 cm	m ²	406,00		
	05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni z wywozem do 10 km	x	x	x	x
6		- do 4 cm	m ²	4 165,00		
		RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:				
	04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
	04.01.01	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x	x	x
7		- mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod konstr. chodnika - głębokość koryta do 20cm	m ²	1 695,00		
	04.05.01	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem	x	x	x	x
8		- grubości 12cm o Rm 2.5 Mpa	m ²	1 695,00		
	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		x	x	x
9		- oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją modyfikowaną	m ²	8 330,00		
	04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną	x	x	x	x
10		- średnia grubość warstwy 4 cm 247+178	Mg	416,50		
		RAZEM PODBUDOWY:				
	05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
	05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)	x	x	x	x
11		- warstwa ścieralna grubości 4cm 2470+1780	m ²	4 165,00		
		RAZEM NAWIERZCHNIE:				
	07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
	07.01.01	Oznakowanie poziome	x	x	x	x
12		- linie termoplastyczne grubowarstwowe	m ²	150,00		
	07.02.01	Oznakowanie pionowe	x	x	x	x
13		- znaki okrągłe konwencjonalne na słupkach stalowych	szt.	8		
14		- słupki z rur stalowych śr. 75mm	szt.	8		
		RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:				
	08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wg PN-EN1340	x	x	x	x
15		- krawężnik betonowy 15x30cm na ławie z oporem wg KPED 03.08	m	1 165,00		
	08.02.02	Chodniki	x	x	x	x
16		-chodniki z kostki betonowej szarej grubości 6cm na podsypce cem.-piask. grubości 5cm 580+950	m ²	1 695,00		
	08.03.01	Obrzeże	x	x	x	x
17		-obrzeże 6x20cm	m	1 200,00		
		RAZEM ELEMENTY ULIC:				
	09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA	x	x	x	x
	09.00.00	Trawniki	x	x	x	x
18		- wykonanie trawników na terenie płaskim	m ²	1 100,00		
		RAZEM ZIELEŃ DROGOWA:				
	10.00.00	INNE ROBOTY	x	x	x	x
		Zjazdy do gospodarstw i na drogi	x	x	x	x

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
			Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
19	04.04.02	- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm	m ²	73,00		
20	08.04.01	'- zjazd o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm	m ²	73,00		
	03.02.01.70	Regulacja pionowa studzienek i zaworów dla urządzeń obcych urządzeń				
21		Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych - zawory wodociągowe i gazowe	szt.	1,00		
22		Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych - kratki ściekowe	szt.	16,00		
23		Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych - włazy kanałowe	szt.	16,00		
RAZEM INNE ROBOTY:						

RAZEM NETTO:

VAT:

RAZEM BRUTTO:

.....
Pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika