

Grudziądz, dnia 22.01.2010r.

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej postępowania na:
„Budowę zachodnich łącznic węzła „Kręta” Trasy Średnicowej”
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742) Zamawiający przesyła pierwsza część odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Zwraca się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o profil podłużny kanalizacji deszczowej i przekrój normalny łącznic. Jednocześnie prosimy o podanie ilości robót ziemnych dla kanalizacji deszczowej i przepustów.

Odpowiedź:

Ilość robót ziemnych przy wykonaniu przepustu uzależniona jest od technologii wykonania wykopu. Zamawiający zamieści na stronie internetowej profile podłużne kanalizacji deszczowej.

Pytanie 2:

W kosztorysie ofertowym w dziale kanalizacja deszczowa:

- pozycja nr 13 „Montaż rur żelbetowych WIPRO fi600”, podano wartość „-8m”, jaką długość należy przyjąć w kosztorysie?
- pozycja nr 17 „Montaż separatora lamelowego $Q_{nom} = 30,0 \text{ dm}^3 / \text{s}$, $Q_{max} = 300,0 \text{ dm}^3 / \text{s}$ ”, podana ilość „-1,0 kpl” – jaką ilość należy przyjąć w kosztorysie?
- pozycja nr 19 „Montaż wylotu kolektora fi600”, podana ilość „-1,0 kpl” – jaką ilość należy przyjąć w kosztorysie?

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści na stronie internetowej prawidłowe wersje kosztorysu ofertowego.

Pytanie 3:

Ze względu na brak rysunków separatorów lamelowych (pozycja 17, 18 w kosztorysie ofertowym) nie ma możliwości prawidłowej ich wyceny. Prosimy o podanie wymiarów Dw (średnica wewnętrzna), Dz (średnica zewnętrzna), Hw (wysokość od dna wylotu), A (wysokość od wlotu do pokrywy), które są niezbędne do wykonania prawidłowej wyceny, a w dalszym etapie dokonania zamówienia.

Odpowiedź:

Najważniejszymi parametrami dla separatora lamelowego są $Q_{nom}=40,0$ dm³/s, $Q_{max}=400,0$ dm³/s. Producenci posiadają różne wymiary separatorów przy tych samych parametrach Q_{nom} oraz Q_{max} . Dlatego też Zamawiający nie wskazuje konkretnych parametrów aby nie wskazywać producenta.

Pytanie 4:

Prosimy o podanie przedmiarów wszystkich elementów występujących przy rozbiórce i ponownym wykonaniu wyspy kanalizującej ruch w ulicy Waryńskiego, podanej w **poz. 4** kosztorysu ofertowego, ponieważ podany w kosztorysie ofertowym przedmiar to jedynie 1 szt

Odpowiedź:

Podano ilości w Przedmiarze robót w poz. nr 51

Pytanie 5:

Czy w zakres przedmiotowego zadania wchodzi roboty na ulicy Waryńskiego? Jeśli tak, to prosimy podać jakie oraz ich przedmiary.

Odpowiedź:

W ulicy Waryńskiego występuje rozbiórka i ponowne wykonanie wyspy kanalizującej ruch.

Pytanie 6:

W kosztorysie ofertowym w **poz. 7 i 8** podana została długość ułożenia przepustów stalowych. Na rysunkach przepustów występuje m.in. ława żwirowa oraz dwie warstwy geosiatki o sztywnych węzłach: pod przepustem o wytrzymałości 40 kN/m, zaś nad przepustem o wytrzymałości 30 kN/m. W kosztorysie ofertowym podano jedynie przedmiar siatki o wytrzymałości 30 kN/m.

Prosimy o podanie przedmiarów: robót ziemnych oraz powierzchni geosiatki o sztywnych węzłach o wytrzymałości 40 kN/m (pod przepustem), wyselekcjonowanego kruszywa gr. 30 cm i podsypki 0/20 gr. min. 15 cm

Odpowiedź:

Ilość robót ziemnych przy wykonaniu przepustu uzależniona jest od technologii wykonania wykopu. W technologii wykonania przepustów należy zastosować geosiatkę o sztywnych węzłach o wytrzymałości 30 kN/m, ilość zgodna z pozycją kosztorysową nr 23.

Pytanie 7:

Prosimy o podanie przedmiaru umocnienia wlotów i wylotów przepustów brukiem wraz z dodaniem pozycji do kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź:

Umocnienie wlotów oraz wylotów przepustów brukiem w ilości 35 m² należy ująć w poz 8 i 9 po 17,5 m²

Pytanie 8:

Prosimy o podanie przedmiaru folii HDPE występującej w warstwie zasypowej nad przepustami wraz z dodaniem pozycji do kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź:

Ułożenie folii w ilości 200 m² należy ująć w poz 8 i 9 kosztorysu ofertowego

Pytanie 9:

W **poz. 21** kosztorysu ofertowego występuje korytowanie powierzchni pod konstrukcję nawierzchni jezdni, w którym przedmiar podano w m². Dla możliwości wyliczenia robót ziemnych - prosimy o podanie głębokości korytowania.

Odpowiedź:

Średnia głębokość korytowania wynosi 35 cm

Pytanie 10:

W **poz. 22 i 23** kosztorysu ofertowego podano oczyszczenie i skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych. Prosimy o podanie ilości emulsji do sprysku dla poszczególnych warstw konstrukcyjnych.

Odpowiedź:

Podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie należy skropić emulsją w ilości 0,5 kg/m², natomiast podbudowę bitumiczną oraz warstwy wiążące w ilości 0,3 kg/m².

Pytanie 11:

W **poz. 48** koszt. ofert podano jedynie powierzchnię zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm, bez podania przedmiaru podbudowy oraz rodzaju obramowania zjazdu. Prosimy o uzupełnienie danych.

Odpowiedź:

Bez obramowania. Konstrukcja jak jezdnia łącznic. Wykonanie konstrukcji zjazdu należy ująć w poz. 47 kosztorysu ofertowego.

Pytanie 12:

Na przekrojach poprzecznych łącznic stwierdzono występowanie krawężnika betonowego na ławie betonowej, nie ujętych w kosztorysie ofertowym. Prosimy o podanie przedmiarów krawężnika i ławy, dot. wyspy dzielącej oraz na włączeniach łącznic do ul. Waryńskiego.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na stronie poprawiony kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót uzupełnione o pozycję nr 45

Pytanie 13:

Czy i w jakiej ilości należy ująć ścianki szczelinowe wbijane w grunt na czas wykonywania przepustów?

Odpowiedź:

Łączna długość ścianek wynosi 24 metry.

Pytanie 14:

Czy zaznaczony na planie sytuacyjnym budynek przeznaczony do rozbiórki jest wyburzony, czy jego rozbiórkę należy ująć w kosztorysie ofertowym. Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie kosztorysu o obmiar robót rozbiórkowych budynku.

Odpowiedź:

Budynek ten został wyburzony przez Zamawiającego a teren budowy został oczyszczony.

Pytanie 15:

Na planie docelowej organizacji ruchu stwierdzono występowanie słupków przeszkodowych U-5c nie ujętych w kosztorysie ofertowym. Prosimy o uzupełnienie tego elementu z jednoczesnym podaniem przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełni kosztorys ofertowy oraz Przedmiar Robót.

Pytanie 16:

Prosimy o podanie przedmiaru oczyszczenia cieków wodnych z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp, łączącego przepusty łącznic WŁC i WŁD.

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje oczyszczenia cieków wodnych.

Pytanie 17:

Po opublikowaniu na stronie Zamawiającego poprawek (przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy), w kosztorysie ofertowym błędnie zsumowano roboty w poz. nr 4 oraz poz. nr 53:

- w przedmiarze robót: łącznica WŁC 3952,05 m³ + łącznica WŁD 3543,60 m³ =
7495,65 m³

Ze względu na dokonane zmiany i uzupełnienia Zamawiający przedłuża termin otwarcia ofert na dzień 02.02.2010 r., godzina składania ofert: 09:00, godzina otwarcia ofert 09:15. Wymagane wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert t.j. do dnia 02.02.2010 r. godzina 09:00.