

Grudziądz, dnia 17.11.2009 r.

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej postępowania: **„Przebudowa ul. Śniadeckich (etap II) i Korczaka (etap III) w Grudziądzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie :

1. Prosimy o informację, czyją własnością staje się materiał z wycinki drzew i krzewów? Jeśli Zamawiającego to prosimy o wskazanie miejsca jego wywozu.

Odp. 1: Materiał z wycinki drzew jest własnością Zamawiającego. Wywóz na odległość do 5 km zgodnie z kosztorysem.

Pytanie :

2. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z rozbiórki do ponownego wykorzystania w ramach niniejszej inwestycji?

Odp. 2: Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiału z rozbiórki.

Pytanie :

3. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie, które materiały z rozbiórki stają się własnością Zamawiającego, a które Wykonawcy. Prosimy o określenie lokalizacji składowania, na które Wykonawca zobowiązany będzie wywieźć materiały stające się własnością Zamawiającego.

Odp. 3. Materiały z rozbiórki stanowią własność zamawiającego. Wywóz na odległość do 5 km zgodnie z kosztorysem.

Pytanie :

4. Dot. Poz. 2.12 Kosztorysu Ofertowego branży drogowej dla etapu II: „Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej jezdni o gr. 20 cm – 18 430 m² ” oraz poz. 2.12 dla etapu III: „Mechaniczne rozbieranie podbudowy betonowej jezdni o gr. 20 cm – 15 340 m² ”. Zgodnie z Opisem Technicznym (punkt 5.4.1 Stan istniejący): „Podbudowa wykonana jest z kruszywa

łamanego". W związku z rozbieżnościami prosimy o określenie, z czego wykonana jest podbudowa.

Odp.4 . Jest to podbudowa betonowa.

Pytanie :

5. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie ściągniętego humusu do urządzenia zieleni?

Odp. 5: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie :

6. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji gruntu cementem na miejscu, czy też do wyceny należy przyjąć materiał dowożony z betoniarni?

Odp. 6: Materiał musi być dowożony z betoniarni.

Pytanie :

7. Prosimy o sprecyzowanie uziarnienia MMA na warstwę podbudowy. Pytanie jest podyktowane faktem, iż w odnośnej SST D.04.07.01 mowa jest o uziarnieniach 0/25 i 0/31,5.

Odp. 7: Właściwe uziarnienie MMA na warstwę podbudowy to 0/25.

Pytanie :

8. Czy Zamawiający potwierdza, iż nawierzchnię ścieżki rowerowej należy wykonać z SMA? Pytający wskazuje, iż użycie SMA znacznie przewyższy koszt budowy ścieżki rowerowej w stosunku do budowy nawierzchni z BA.

Odp.8: Nawierzchnię ścieżki rowerowej należy wykonać z SMA.

Pytanie :

9. Przez jaki okres Wykonawca zobowiązany będzie pielęgnować zieleni? Pytanie jest podyktowane rozbieżnościami w zapisach: SIWZ (12 miesięcy) i SST (1 miesiąc).

Odp. 9: Wykonawca zobowiązany będzie do pielęgnacji zieleni w okresie 12 miesięcy.

Pytanie :

10. Dot. poz. 12.5 i 12.7 Kosztorysu Ofertowego branży drogowej dla etapu II: „Sadzenie krzewów z całkowitą zaprawą dołów (w tym: Etap I - 1965 szt.; Etap II - 7345 szt.) – 9 310 szt. i „Pielęgnacja krzewów w okresie gwarancyjnym (w tym: Etap I - 1965 szt.; Etap II - 7345 szt.) – 9 310 szt.“. Czy Zamawiający potwierdza obmiary w/w pozycji? Zdaniem Pytającego obmiary dla etapu II powinny wynosić 7345 szt.

Odp. 10: Etap II obejmuje wykonanie nasadzeń łącznie z etapem I.

Pytanie :

11. Czy Zamawiający posiada tabelę robót ziemnych? Jeżeli tak to prosimy o jej udostępnienie.

Odp. 11: Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych.

Pytanie :

12. Dot. poz. 12.1 i 12.2 Kosztorysu Ofertowego branży drogowej dla etapu II i III: „Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grub. warstwy 2 cm” i „Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dodatek za każdy nast. 1 cm grub. warstwy - dodatkowo 8 cm”. Zgodnie z Opisem Technicznym (punkt 5.6): „ziemię urodzajną przeznaczoną do ponownego wykorzystania przy humusowaniu pasów zieleni warstwą grubości 15cm”. W związku z rozbieżnościami prosimy o informację, jaki materiał i jaką grubość warstwy do rozrzucenia na pasach zieleni należy przyjąć do wyceny.

Odp.12: Do wyceny należy przyjąć warstwę mieszanki torfu i ziemi urodzajnej grubości 10cm. Zgodnie z treścią uzgodnień z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu obowiązuje zakaz wykorzystywania zdjętej warstwy ziemi w wyniku realizacji inwestycji.

Pytanie :

13. Dot. Rozdz. VII pkt. 1, ppkt. 1.1.2. SIWZ, który informuje, że Wykonawcy powinni dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń o specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. Zamawiający nie wskazuje jednak ile osób z wymaganymi uprawnieniami należy skierować do realizacji zamówienia. W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający uzna przedmiotowy wymóg za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie kierownika budowy pełniącego jednocześnie funkcję kierownika robót drogowych?

Odp. 13: Należy wykazać co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia zgodne z zapisem SIWZ.

Pytanie :

14. W przedmiarze robót w pkt. 12.5 wykazano sadzenie krzewów z całkowitą zaprawą dołów na 9310 szt. roślin, natomiast nasadzeń wykazano tylko na 7345 szt. etapu 2.

Odp. 14: Etap II obejmuje wykonanie nasadzeń łącznie z etapem I.

Pytanie :

15. Prośba o zamieszczenie na stronie internetowej tabeli robót ziemnych, tabeli sfrezowań, zestawienie powierzchni warstwy ścieralnej, wiążącej i podbudowy.

Odp. 15: Zamawiający nie posiada takich tabel.

Pytanie :

16. Podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy, że na rondzie Korczaka, Śniadeckich, Konstytucji 3 Maja i Kraszewskiego (I etap w/w zadania) zastosowano słupy stalowe oświetleniowe ocynkowane niemalowane. W związku z kontynuacją powyższego zadania polegającego na przebudowie ul. Śniadeckich i ul. Korczaka czy dopuszcza się zastosowane również słupy oświetleniowych niemalowane?

Odp. 16. Słupy mają być zabezpieczone przez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe wykonane na etapie produkcji.

Zważywszy, iż powyższe wyjaśnienia nie posiadają znamion modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.